



COMUNE DI POGGIO RUSCO
PROVINCIA DI MANTOVA

ALLEGATO A
DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2021-2023

OPERAZIONI CIMITERIALI DI ISTITUTO E A RICHIESTA

A) INUMAZIONI.

1. INUMAZIONE DI SALMA.

- *Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni*, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme del DPR 285/90;
- Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto al posto di inumazione;
- Calo del feretro;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito momentaneo nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Responsabile comunale per le strutture cimiteriali, in attesa del regolare smaltimento presso autorizzato sito nel caso di non riutilizzo entro breve termine del medesimo;
- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento.

2. INUMAZIONE DI SALME NON MINERALIZZATE

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme del DPR 285/90;
- Trasporto al posto di inumazione;
- Calo del feretro;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Collocazione di croce in legno e targhetta.

B) TUMULAZIONI.

1. TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE O LATERALE.

- Predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale
- Apertura del loculo con rimozione di lapide od altra chiusura;
- Trasporto de
- I feretro, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto al posto di tumulazione;
- Tumulazione nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

2. TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE, SUPERIORE LATERALE O IPOGEE.
 - Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura;
 - Predisposizione di idonee attrezzature per l'immissione dei feretri e/o del personale
 - Trasporto del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero per l'eventuale funzione religiosa o civile;
 - Trasporto al posto di tumulazione;
 - Tumulazione nel loculo;
 - Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
 - Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura;
 - Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
 - Pulizia della zona circostante.

3. TUMULAZIONE A TERRA IN DEPOSITO FUNERARIO IN MURATURA DI CLS.
 - rimozione di strato superficiale di terra (spess. 20-50 cm);
 - apertura mediante rimozione dei sigilli in calcestruzzo e predisposizione del deposito funerario in muratura di cls.;
 - trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione;
 - immissione del feretro nel deposito;
 - chiusura del deposito funerario;
 - Rimozione di eventuali attrezzature predisposte;
 - pulizia della zona circostante.

4. TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO PER RESTI MORTALI E/O CENERI.
 - Predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
 - Apertura dell'ossario mediante rimozione di lapide;
 - Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero per l'eventuale funzione religiosa o civile;
 - Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
 - Immissione della cassetta nell'ossario;
 - Chiusura dell'ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
 - Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura;
 - Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
 - Pulizia della zona circostante.

5. APERTURA DI LOCULO FRONTALE O LATERALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE.
 - Predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
 - Apertura del loculo mediante rimozione di lapide e demolizione del muro;
 - Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero per l'eventuale funzione religiosa o civile;
 - Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
 - Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo;

- Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

6. APERTURA DI TOMBA DI FAMIGLIA PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE.

- Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura;
- Predisposizione di idonee attrezzature per l'immissione dei feretri e/o del personale;
- Apertura del loculo interno mediante demolizione del muro;
- Trasporto, dell'urna cineraria o della cassetta resti dall'ingresso del cimitero per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
- Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo;
- Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante.

C) ESUMAZIONI

1. ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE.

- Demolizione della lapide copritomba e allontanamento e smaltimento del materiale lapideo;
- Escavazione della fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello stesso al fine di constatare la possibilità di successiva traslazione;
- Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso, oppure Raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa a carico dei parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta all'interno dell'area cimiteriale e quindi presso apposito sito di smaltimento a fine lavori;
- Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a momentaneo deposito nell'ambito del cimitero;
- Pulizia zona circostante la tomba;
- Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto;

D) ESTUMULAZIONI.

1. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LOCULO AD APERTURA FRONTALE O LATERALE

- Predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale

- verrà prelevato il feretro;
- Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- Chiusura provvisoria del loculo svuotato;
- Rimozione delle attrezzature predisposte;
- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso oppure raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa a carico dei parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta all'interno dell'area cimiteriale e quindi presso apposito sito di smaltimento a fine lavori;
- Pulizia della zona circostante.

2. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE , LATERALE O IPOGEA

- Predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale verrà prelevato il feretro;
- Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- Chiusura della tomba con apposita piastra di copertura;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso oppure raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta all'interno dell'area cimiteriale e quindi presso apposito sito di smaltimento a fine lavori;
- Pulizia della zona circostante.

3. ESTUMULAZIONE DA DEPOSITO FUNERARIO INTERRATO (MANUFATTO DA CONSERVARE)

- Demolizione della lapide copritomba e allontanamento e smaltimento del materiale lapideo;
- apertura mediante rimozione dei sigilli in calcestruzzo;
- posizionamento di eventuale attrezzatura;
- estrazione del feretro;
- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso oppure raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;

- Pulizia e disinfezione del deposito con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice;
- chiusura del deposito funerario con i sigilli precedentemente rimossi;
- rimozione di eventuali attrezzature predisposte;
- pulizia della zona circostante;
- eventuale rinterro per copertura dei sigilli con livellamento del terreno.

4. ESTUMULAZIONE DA DEPOSITO FUNERARIO INTERRATO (MANUFATTO DA DEMOLIRE)

- Demolizione della lapide copritomba e allontanamento e smaltimento del materiale lapideo;
- apertura mediante rimozione dei sigilli in calcestruzzo;
- posizionamento di eventuale attrezzatura;
- estrazione del feretro;
- Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali;
- Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso oppure raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all'uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
- Demolizione completa del manufatto in muratura di laterizio o in blocchi cls e allontanamento e smaltimento del materiale lapideo;
- Pulizia zona circostante la tomba;
- Chiusura della fossa con sabbione comprensiva di compattamento e livellamento del materiale;
- Strato finale di ghiaio (delle medesime caratteristiche di quello utilizzato per i camminamenti del cimitero interessato);
- Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto.